

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ:


Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
2.01	UMÝVÁRNA CHLAPCI
2.02	ÚKLID
2.03	WC - KANTOŘI
2.04	PISOÁRY
2.05	WC - CHLAPCI
2.06	WC - CHLAPCI
2.07	UMÝVÁRNA DÍVKY
2.08	WC - ZTP
2.09	CHODBA
2.10	WC - DÍVKY
2.11	WC - DÍVKY
2.12	WC - DÍVKY

## LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

Ozn.	Popis
U	Umyvadlo 60 cm + kryt na sifon (polosloup) Automatická směšovací umyvadlová baterie Sifon umyvadlový 5/4", nerez mřížka
Uj	Umyvadlo 64x54 pro invalidy Automatická směšovací umyvadlová baterie Místo šetřící sifon, nerez mřížka
Z	WC závěsné bez oplachového kruhu Splachovací nádržka 475x1060mm, pro obezdění Bezdotykové ovládání WC, nerez mat
Zi	Závěsný klozet s hlubokým splachováním pro invalidy Splachovací nádržka 475x1060mm, pro obezdění Bezdotykové ovládání WC, nerez mat
B	WC závěsné s bidetovací funkcí Splachovací nádržka 475x1060mm, pro obezdění Bezdotykové ovládání WC, nerez mat
P	Pisoár s radarovým splachovačem
S	Sprchová vanička 900x900mm, z litého mramoru Sprchové dveře 900x900x1880mm Sprchá nástěnná baterie a sprchová souprava
V	Závěsná výlevka s plastovou mřížkou WASTE SINK SYSTEM pro závěsnou výlevku Ovládací tlačítko PL3 pro výlevku Dřezová nástěnná baterie
F	Nerezová pitná fontánka s tlačnou armaturou

## LEGENDA POTRUBÍ:

<span style="color: red;">— · — · — · —</span>	TEPLÁ VODA PPR PN 16
<span style="color: blue;">— · — · — · —</span>	STUDENÁ VODA PPR PN 16
<span style="color: green;">— · — · — · —</span>	CIRKULACE PPR PN 16
<span style="color: magenta;">— · — · — · —</span>	POŽÁRNÍ VODA, OCEL PRESTABO



Projektant: <b>Jan Vlček</b> Příbramská 1006/9 268 01 Hořovice ČKAIT: 0010477	Akce: <b>REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZŠ KOMÁROV</b>	Stavebník: Městys Komárov, nám. Míru 204 267 62 Komárov Místo stavby: parc.č. 806, k.ú. Komárov u Hořovic Sokolovická 260, 267 62 Komárov
Vypracoval: <b>Jan Vlček</b>	<b>ROZVOD VODY - 2.NP</b>	Část: <b>D.5.03</b> Měřítko: <b>1:50</b> Datum: <b>březen 2021</b>